



REMIEDIATION RADON

CHAUSSETERRE (42)



Date du chantier : 01/10/2013

DEPISTAGE RADON

- Pose de dosimètres passifs l'hiver
- Activités volumiques mesurées :
 - Cuisine **1006 Bq/m³**
 - Séjour **1142 Bq/m³**
 - Chambre **880 Bq/m³**

SOLUTIONS PRECONISEES PAR NEOSFAIR

- Mise en surpression de la maison, par la pose de deux systèmes d'insufflation dans le logement
 - Rendre la trappe de la cave étanche.
 - Extracteur sur l'aération face nord
 - Insufflation en 2 points stratégiques
 - Prise d'air extérieure

MESURE DE CONTRÔLE APRES CHANTIER

- Mesure après chantier :
 - Prêt d'un appareil de mesure électronique type RAMON pour effectuer des relevés à intervalles réguliers.
 - Activité volumique relevée **< 400 Bq/m³**
- Nouvelles mesures prévues en hiver avec des dosimètres passifs