



REMEDIATION RADON

Ecole dans le 29



DEPISTAGE RADON

- Rapport de dépistage réalisé selon la norme **ISO 11665-4.NF** par **ACS** du 13/04/10 au 29/04/10
- Activité volumique mesurée **> 400 Bq/m³** dans plusieurs zones du bâtiment

SOLUTIONS PRECONISEES PAR NEOSFAIR

- Mise en surpression de l'école par la mise en œuvre de 9 systèmes d'insufflations
- Mise en déséquilibre d'un système double flux existant pour mettre en surpression les volumes

MESURE DE CONTRÔLE APRES CHANTIER

- Mesures de contrôles réalisées par ACS après chantier
- Activité volumique mesurée **< 400 Bq/m³** dans toutes les zones du bâtiment