



REMEDIATION RADON

Ecole (56)



Date du chantier : 23/09/2015

DEPISTAGE RADON

- Rapport de dépistage réalisé selon la norme **NF-M 60-771** par **ACS** durant 60 jours du 11/02/2013 au 12/04/2013
- Activité volumique mesurée :
 - Salle de repos : **1699 Bq/m³**

SOLUTIONS PRECONISEES PAR NEOSFAIR

- Mise en surpression du dortoir
 - Mise en œuvre d'un système d'insufflation
 - Installation dans le faux plafond

MESURE DE CONTRÔLE APRES CHANTIER

- La mesure de contrôle sera réalisée en hiver