



REMIEDIATION RADON

Ecole dans le 56



Date du chantier : 24/06/2015

DEPISTAGE RADON

- Rapport de dépistage réalisé selon la norme **ISO 11665-4.NF** par **ACS** du 06/02/13 au 18/04/13
- Activité volumique mesurée : **2089 Bq/m³**
- Activité volumique mesurée : **1715 Bq/m³**



SOLUTIONS PRECONISEES PAR NEOSFAIR

- Mise en surpression des bâtiments de l'école
 - Mise en œuvre de deux systèmes d'insufflation
 - Une installation dans le bâtiment, l'administration (insufflation en 3 points)
 - Une installation dans le bâtiment 2, la classe (insufflation en 3 points)



MESURE DE CONTRÔLE APRES CHANTIER

- Mesure après chantier :
 - Mesures de contrôles réalisées par ACS après chantier
 - Activité volumique mesurée < 400 Bq/m³ dans toutes les zones du bâtiment