



## REMIEDIATION RADON

### Ecole dans le 56



Date du chantier : 29/06/2015

#### DEPISTAGE RADON

- Activité volumique mesurée : **7306 Bq/m<sup>3</sup>**

#### SOLUTIONS PRECONISEES PAR NEOSFAIR

- Mise en surpression du bâtiment
  - En remplaçant le system par extraction (VMC) par un système d'insufflation

#### MESURE DE CONTRÔLE APRES CHANTIER

- Mesure après chantier :
  - Activité volumique mesurée > 1200 Bq/m<sup>3</sup> dans l'école mesurée par ACS
  - Etape 2 de remédiation programmée (mise en œuvre d'une membrane pare radon)