



REMIEDIATION RADON

Ecole primaire et maternelle (56)



Date du chantier : 20/01/2016

DEPISTAGE RADON

- Rapport de dépistage réalisé selon la norme **ISO 11665-.NF** par **ACS** durant 57 jours du 18/02/13 au 18/04/13.
- Activité volumique mesurée :
 - Classe 1 : **793 Bq/m³**
 - Classe 2 : **2504 Bq/m³**
- Investigations complémentaires menées par ACS qui confirment l'existence de la problématique radon.
 - Cartographie du bâtiment
 - Mesures Radon complémentaires

SOLUTIONS PRECONISEES PAR NEOSFAIR

- Mise en surpression de la classe maternelle
 - Mise en œuvre d'un système d'insufflation
- Mise en surpression du bâtiment primaire
 - Mise en œuvre d'un système d'insufflation



MESURE DE CONTRÔLE APRES CHANTIER

- La mesure de contrôle sera réalisée en hiver