



## REMEDIATION RADON

### Maison Individuelle à SAVENAY (44)



Date du chantier : 08/10/2014

#### DEPISTAGE RADON

- Mesures réalisées par l'organisme la CRIIRAD du 16/11/2013 au 04/02/2014
- Activité volumique mesurée :
  - Salon : **1155 Bq/m<sup>3</sup>**
  - Séjour : **1001 Bq/m<sup>3</sup>**
  - Cave : **987 Bq/m<sup>3</sup>**

#### SOLUTIONS PRECONISEES PAR NEOSFAIR

- Mise en surpression de la maison
  - Mise en œuvre d'un système d'insufflation
  - Installation dans les combles et insufflation dans la circulation centrale en 2 points

#### MESURE DE CONTRÔLE APRES CHANTIER

- La mesure de contrôle sera réalisée en hiver